

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa pokrycia dachowego oraz przegląd i remont obróbek blacharskich z orynnowaniem ul. Żeromskiego 3 w Żyrardowie					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
			21,60*12,40	m ²	267,84
			1,00*3,40*2	m ²	6,80
				RAZEM	274,64
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne 3 warstwy Krotność = 3 274,64	m ²		
			m ²	274,64	
				RAZEM	274,64
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk okapu dachu i przy kominach 25,00	m ²		
			m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
4	KNR-W 4-01 0417-02 - analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 6,20*4	m		
			m	24,80	
				RAZEM	24,80
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - pasy nadrynnowe, wiatrówki, kominy, ogniomur z blachy nie nadającej się do użytku 12,40*0,30*2 21,60*2*0,25 1,00*4*0,25 12,40*0,50 12,40*0,30*2 (1,10+0,60)*2*0,40*2 (2,20+0,60)*2*0,40	m ²		
			m ²	7,44	
			m ²	10,80	
			m ²	1,00	
			m ²	6,20	
			m ²	7,44	
			m ²	2,72	
			m ²	2,24	
				RAZEM	37,84
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21,60*2 1,00*4	m		
			m	43,20	
			m	4,00	
				RAZEM	47,20
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8,30*2 8,30*2*2	m		
			m	16,60	
			m	33,20	
				RAZEM	49,80
8	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów - korona kominu i komin podwójny od strychu ponad dach 1,10*0,60*0,40+2,20*3,40	m ³		
			m ³	7,74	
				RAZEM	7,74
9	KNR-W 2-25 0705-01 - analogia	Wykonanie i montaż dwóch stojaków po cztery stanowiska na anten TV o masie do 25 kg 2	konstr.		
			konstr.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki pasa nadrynnowego - z blachy ocynkowanej 21,60*0,25*2 1,00*0,25*4	m ²		
			m ²	10,80	
			m ²	1,00	
				RAZEM	11,80
11	KNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 3,00	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy ogniomurze z blachy ocynkowanej 12,40*0,30*2	m ²		
			m ²	7,44	
				RAZEM	7,44
13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki czapki ogniomuru z blachy ocynkowanej 12,40*0,55	m ²		
			m ²	6,82	
				RAZEM	6,82
14	KNR-W 4-01 0519-04	Obróbki z papy wierzchniego krycia - kominy (1,10+0,60)*2*0,40*2 (2,20+0,60)*2*0,40	m ²		
			m ²	2,72	
			m ²	2,24	
				RAZEM	4,96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		21,60*2	m	43,20	
		1,00*4	m	4,00	
				RAZEM	47,20
16	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		8,30*2	m	16,60	
		8,30*2*2	m	33,20	
				RAZEM	49,80
17	KNR-W 4- 01 0526-10	Wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur	szt.		
		6,00	szt.	6,00	
18	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		274,64	m ²	274,64	
19	KNR 2-22 0202-07	Naprawa odpływów pod rury spustowe przedłużane	szt.		
		6	szt.	6,00	
20	kalk. własna	Wywiezienie papy z rozbiórki + jej utylizacja	m ³		
		274,64*0,05	m ³	13,73	

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor ds. Ogólnobudowlanych

Elżbieta Skwarek