

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozebranie komórek przy ul. 1 Maja 58 w Żyrardowie					
1	45100000-8	PRZYGOTOWANIE TERENU			
1.1	45113000-2	Ogrodzenie tymczasowe i oznakowanie terenu rozbiórki, postawienie studni wodomierzowej			
1		Ogrodzenie z pręseł przenośnych - ustawienie pręseł	m		
d.1.		40,0	m	40,000	
1				RAZEM	40,000
2		Przymocowanie tablic znaków, informacyjnych o pow. do 0,3 m2	szt		
d.1.		4	szt	4,000	
1				RAZEM	4,000
3		Ogrodzenie z pręseł przenośnych - rozebranie pręseł	m		
d.1.		40,0	m	40,000	
1				RAZEM	40,000
4		Rozebranie tablic znaków, informacyjnych	szt		
d.1.		4	szt	4,000	
1				RAZEM	4,000
5		Postawienie i zabezpieczenie studni wodomierzowej podczas rozbiórki	kpl.		
d.1.		1	kpl.	1,000	
1				RAZEM	1,000
1.2	45113000-2	Roboty przygotowawcze			
6		Zabezpieczenie ogrodzenia betonowego	m		
d.1.		3,5	m	3,500	
2				RAZEM	3,500
7		Zabezpieczenie przylegających garaży	m ²		
d.1.		15,0	m ²	15,000	
2				RAZEM	15,000
8		Zabezpieczenie nawierzchni na sąsiadującej posesji	m ²		
d.1.		9,0	m ²	9,000	
2				RAZEM	9,000
9		Usunięcie z obiektu pozostawionego sprzętu, wyposażenia i przydatnych materiałów	kpl		
d.1.		<i>dok.fotogr.</i> 1	kpl	1,000	
2				RAZEM	1,000
10		Usunięcie śmieci, odpadów zalegających w wyburzonym obiekcie, zebranie i złożenie w przyzmy	m ³		
d.1.		przyjęto ~ 2,0	m ³	2,000	
2				RAZEM	2,000
11		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km	m ³		
d.1.		<i>przedmiar jw.</i> 2,0	m ³	2,000	
2				RAZEM	2,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	d.1. 2	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu - dodatek za 9km <i>przedmiar jw.</i> 2,0	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
13	d.1. 2	Oplata za przyjmowanie odpadów na wysypisko <i>przyjęto -</i> 1,0	t t	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	45110000- 1	ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE			
2.1	45111100- 9	Roboty w zakresie burzenia			
14	d.2. 1	Rozebranie budynku murowanego o kubaturze 741m ³ do poziomu -0,20m 741,0	m ³ m ³	 741,000	
				RAZEM	741,000
15	d.2. 1	Rozkucie posadzek 20	szt szt	 20,000	
				RAZEM	20,000
2.2	45111100- 9	Wywóz gruzu			
16	d.2. 2	Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki koparko-ladowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie 60,70	m ³ m ³	 60,700	
				RAZEM	60,700
17	d.2. 2	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego <i>przedm.jw.</i> 60,70	m ³ m ³	 60,700	
				RAZEM	60,700
18	d.2. 2	Transport jw. - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - dodatek za 9km <i>przedm.jw.</i> 60,70	m ³ m ³	 60,700	
				RAZEM	60,700
19	d.2. 2	Oplata za składowanie i utylizację gruzu <i>przedm.jw.</i> 60,70	m ³ m ³	 60,700	
				RAZEM	60,700
2.3	45112700- 2	Uporządkowanie terenu - niwelacja			
20	d.2. 3	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - Dowiezenie gruntu rodzimego do zasypania piwnic+ koszt ziemi 20	m ³ m ³	 20,000	
				RAZEM	20,000
21	d.2. 3	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatek za 5km 20	m ³ m ³	 20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.2. 3		Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu kategorii I-III	m ²		
		195,0	m ²	195,000	
				RAZEM	195,000
2.4	45112710- 5	Humusowanie i obsianie trawą			
23 d.2. 4		Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim	m ³		
		9,75	m ³	9,750	
				RAZEM	9,750
24 d.2. 4		Dostawa humusu czarnoziemiu	m ³		
		przedmiar jw. 9,75	m ³	9,750	
				RAZEM	9,750
25 d.2. 4		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m ²		
		195,0	m ²	195,000	
				RAZEM	195,000
3	71000000- 8	USŁUGI			
26 d.3		Wykonanie aktualizacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze zmianą danych ewidencyjnych budynków	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

17.03.2021r.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Kierownik Biura Technicznego,
Inwestycji i Remontów

m.inż. Witold Ogonowski
ul. pr. bud. 8-87/šk-ce

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor ds. nadzoru budowlanych

Elżbieta Skwarek

