

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu nr 11 (po spaleniu) przy ul. Słowackiego 18 w Żyrardowie					
1		Oczyszczenie mieszkania po spaleniu z resztek rzeczy 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 101,00	m ² m ²	101,00	
				RAZEM	101,00
3		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 34,20	m ² m ²	34,20	
				RAZEM	34,20
4		Dezynfekcja i usunięcie pleśni - powierzchnia gładka zniszczona przez wilgoć i wodę ponad 75% 75,70	m ² m ²	75,70	
				RAZEM	75,70
5		Oczyszczenie deszczulek 20,43	m ² m ²	20,43	
				RAZEM	20,43
6		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach 34,20	m ² m ²	34,20	
				RAZEM	34,20
7		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew dREW- nianych na ścianach 101,00	m ² m ²	101,00	
				RAZEM	101,00
8		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- dyncze na stropach na rusztach 34,20	m ² m ²	34,20	
				RAZEM	34,20
9		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- dyncze na ścianach na rusztach 101,00	m ² m ²	101,00	
				RAZEM	101,00
10		Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-roz- wierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1,995	m ² m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
11		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
12		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznos- zenia ścian 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrznymi - podłogi gipsowych z gruntowaniem 35,21	m ² m ²	35,21	
				RAZEM	35,21
14		Wypoziomowanie podłogi pod posadzkę płytą OSB twardą w pom. kuchni, łazienki i p.pokoju 13,80	m ² m ²	13,80	
				RAZEM	13,80
15		Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej 34,20	m ² m ²	34,20	
				RAZEM	34,20
16		Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18		Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
19		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
20		Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
21		Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
22		Wywiezienie i utylizacja materiałów 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor ds. Ogólnobudowlanych

Elzbieta Skwarek

01.06.2021r.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu nr 9 (po załaniu) przy ul. Słowackiego 18 w Żyrardowie					
1		Dezynfekcja i zabezpieczenie powierzchni przed pleśnią 57,50	m ² m ²	57,50	
				RAZEM	57,50
2		Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 98,60	m ² m ²	98,60	
				RAZEM	98,60
3		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach-łazienka 1,69	m ² m ²	1,69	
				RAZEM	1,69
4		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 1,69	m ² m ²	1,69	
				RAZEM	1,69
5		Rozebranie paneli podłogowych 20,43+9,60	m ² m ²	30,03	
				RAZEM	30,03
6		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (pokój mały) 9,60	m ² m ²	9,60	
				RAZEM	9,60
7		Posadzka z paneli podłogowych 30,03	m ² m ²	30,03	
				RAZEM	30,03
8		Zbicie ze ściany w pokoju mały okładzin gipsowych 16,43	m ² m ²	16,43	
				RAZEM	16,43
9		Okładziny ściennie z elementów gipsowych 16,43	m ² m ²	16,43	
				RAZEM	16,43
10		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 98,60	m ² m ²	98,60	
				RAZEM	98,60
11		Wywóz i utylizacja materiałów 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor ds. Ogólnobudowlanych


Elżbieta Skwarek

01.06.2021 r.

